

<p><b>Impresa Edile EGMAN LORENZO srl</b>  di Egman Gianfranco e Roberto  Ristrutturazioni Edili  Rivestimenti plastici - Intonaci colorati  Tinteggiatura - Isolamenti a Cappotto  Via delle Industrie n. 7/A 24010 LENNA (BG)  Tel. e fax 0345 / 80324</p>		<p align="center"><b>COMPUTO METRICO ns rif: GE/ml 07.2021</b></p> <p>OGGETTO: Realizzazione nuovo box pertinenziale - Ristrutturazione edilizia ed incremento volumetrico edificio residenziale esistente &lt;20%</p> <p align="center">COMMITTENTE:  <b>Arch. DEBRA BALUCANI</b></p>							
N.	DESCRIZIONE	par ug.	Lungh.	Largh.	Alt./peso	u.m.	q.tà	prezzo	importo
	<b>REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO</b>								
1	Allargamento del "tracciolino" esistente per ottenere una larghezza adeguata per passaggio auto, eseguito con miniescavatore su tracciato di sentiero già esistente, scavo e modellazione secondo le quote assegnate con sistemazione scarpata naturale dove necessario.								
	Tratto di strada fino al 1° tornante: parziale, da metà strada					ml.	30,00		
	Lunghezza 1° tornante					"	7,50		
	Lunghezza 2° tornante					"	8,00		
						<b>ml.</b>	<b>45,50</b>	<b>17,00 €</b>	<b>773,50 €</b>
	N.B. Il tratto diritto compreso tra i due tornanti non necessita di intervento in quanto di larghezza già adeguata al passaggio auto								
NP 01	Nolo di escavatore con martello per demolizione roccia e trovanti rocciosi durante la realizzazione del "tracciolino"					ore	10,00	80,00 €	800,00 €
2	Esecuzione di muro di sostegno e/o di sottoscarpa mediante terre rinforzate inclinate tra i 50° e 70°, costituito da strati di geogriglia di armatura e terra già presente in cantiere (derivante dallo scavo del tracciolino)								
	1° tratto inizio strada	1,00	4,00		1,40		5,60		
							3,06		
		1,00	5,00		1,80		9,00		
		1,00	1,50		1,50		2,25		
		1,00	1,20		1,00		1,20		
	Ultimo tornante strada	1,00	8,00		1,50		12,00		
		1,00	3,50		2,40		8,40		
		1,00	1,60		2,10		3,36		
		1,00	2,30		1,00		2,30		
						<b>m2</b>	<b>47,17</b>	<b>65,00 €</b>	<b>3.066,05 €</b>
3	Realizzazione di massciata stradale con fornitura e posa in opera di mistone e/o spaccato inerte, stesura con motocarriola e sistemazione con miniescavatore, compresa la rullatura e sagomatura secondo le pendenze assegnate: altezza 10/15 cm								
	Da metà strada esistente al 1° tornante	1,00	25,00		2,70	m2	67,50		
		1,00	10,00		3,15	"	31,50		
	1° Tornante	1,00	7,50		4,75	"	35,63		
	Lunghezza 2° tornante	1,00	8,00		5,50	"	44,00		
						<b>m2</b>	<b>178,63</b>	<b>20,00 €</b>	<b>3.572,50 €</b>
4	Formazione di canalette di scolo acqua meteorica, realizzate con fondo in cls e traversine in legno: per tutta la lunghezza della strada								
	Quantità indicativa					n.	5,00	100,00 €	500,00 €
<b>SOMMA Realizzazione strada di accesso</b>									<b>8.712,05 €</b>